

Didier Uytterhaeghen
Pijperzele 60, 9620 Zottegem
Tel 0497/26.18.08
BE : 0879.725.068
Rekeningnummer : BE83 0682 4388 5915
www.dakwerkenzottegem.be
didier.uytterhaeghen@live.be



OFFERTE

23.09.2026

ADRES

Ines De Ville

AANTAL	BESCHRIJVING
Werf : De Vuyst te Zottegem	
	Plaatsen van stelling en kraan Storten afval (oude onderdak en hout) Rechteraanzicht verwijderen van pannen, latwerk en oude panlatten
350LM	Onderdak KORAFLEECE+
875LM	Stoflatten gedrenkt
1400LM	Panlatten gedrenkt
2x doos	Schietnagels 9 cm lang
	Pannen aanwezig op werf
35LM	Vorstpannen POTTTELBERG 44 rood
20LM	Noordboom pannen
4x	Kopplaatje
3x	Broekstuk
4x	Begin noordboom
55LM	Ondernok rood
2x doos	Panhaken nr44 antra
24LM	Sleper in EPDM RESITRIX + lijm
65LM	Goten recht halfrond in zink
162x	Goothaak recht halfrond in galva
162x	Kraalbeugel in galva
10 x	Links kopplaatje
10x	Rechts kopplaatje
14x	Tapbuisje 80Ø in zink
40LM	Afvoerbuiss 80Ø in zink
30x	Scharnierhaak 80Ø in galva

AANTAL	BESCHRIJVING
3x lat	Sedure
	Houtschroeven (0,5x3,5cm)
16x	Elleboog 80Ø in zink
1200LM	Spanten (4x23)
1x doos	Schietnagels (7,5 cm lang)
65LM	Stormplank (13 cm breed) THERMO DEN + moluren
1x doos	Bratsen inox 6 cm lang
	Uitwerken van 2 schouwen
	Heruitwerken erker voorgevel in natuurleien
1x	VELUX 134x140 GGL + hulpstukken pannen
2x	VELUX 98x140 GGL + hulpstukken pannen

Het plaatsen van signalisatie / parkeerborden is ten laste van de eigenaar.

SUBTOTAAL	€ 64.344,60
BTW 6 %	€ 3.860,68
TOTAAL	€ 68.205,28

Niet zichtbare schade zal in regie verrekend worden aan € 48,00/u.

Bij goedkeuring wordt 1 week voor aanvang van de werken een voorschot van 40% van de totaalfactuur gevraagd.

Door een tekort aan grondstoffen inzake de isolatie kan de totaalprijs op de offerte lichtjes wijzigen.

ROCK PANEL, TRESPA, tropisch hout en dakpannen zal aan de dagprijs gerekend worden bij een grote stijging.

Deze prijsofferte blijft 2 maanden geldig.

AKKOORD: